

| | | |
|---|---|---|
| | <p>La Ditta fornitrice dovrà rispettare, relativamente alla fornitura e posa in opera degli arredi elencati negli elaborati di contratto, quanto di seguito indicato, che si intende compreso nei prezzi offerti in sede di gara:</p> <ul style="list-style-type: none"> •verifica di ogni area oggetto di intervento, prima della realizzazione e messa in opera degli arredi, al fine di apportare qualunque loro adattamento necessario alle condizioni dei locali e degli impianti; •verifica anteriormente all'esecuzione delle forniture di tutte le misure indicate negli elaborati grafici di progetto e delle corrispondenti misure planimetriche ed altimetriche dei locali interessati; •il riscontro delle possibili interferenze tra impianti ed arredi; •predisposizione e consegna alla Direzione lavori della fornitura, prima del montaggio, del progetto completo di arredo delle strutture, dei disegni costruttivi e del lay-out degli ambienti, con le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti per la preventiva approvazione; la consegna dovrà avvenire in tempo utile per consentire al Direttore lavori di esaminare gli elaborati per l'approvazione e l'eventuale richiesta di integrazioni e/o modifiche. Il Direttore lavori avrà a disposizione almeno 15 giorni per la suddetta approvazione; •la fornitura di eventuali campioni dei materiali qualora ritenuti necessari dal Direttore dell'esecuzione; •posa in opera degli arredi comprensiva di trasporto, scarico, posizionamento al piano, completa di chioderia, bulloneria e qualsiasi altra applicazione di ferramenta a norma dei tipi e delle prescrizioni, delle ulteriori giunzioni, innesti, tagli e forature di qualunque dimensione e particolarità e quant'altro necessari al finimento della struttura, secondo le migliori regole dell'arte; •tutte le misure indicate in progetto dovranno essere verificate in opera; gli scostamenti dimensionali necessari a rendere funzionali gli arredi, nonché compatibili e rispondenti alla filosofia dei disegni di progetto, sono da ritenersi a carico della ditta e compresi nel prezzo di appalto; •consegna delle certificazioni di garanzia e qualità relative ad ogni singolo materiale impiegato per la realizzazione delle opere, tenendo presenti eventuali descrizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle descrizioni del presente capitolato; •dichiarazione che gli arredi non rilasciano composti organici volatili, non emettono formaldeide (classe E1 ai sensi delle UNI EN 717-1:2004 Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide, Parte 1: Emissione di formaldeide con il metodo della camera - UNI EN 717-2:1996 Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide. Rilascio di formaldeide con il metodo dell'analisi del ga) - UNI EN 120:1995 Pannelli a base di legno. Determinazione del contenuto di formaldeide. Metodo di estrazione detto metodo perforatore) - ed hanno un'alta resistenza agli agenti chimici ed ai solventi organici, con particolare riferimento ai prodotti utilizzati per la sanificazione dei locali; •consegna delle certificazioni relative alla reazione al fuoco dei materiali; •tutti i colori saranno a scelta del Direttore lavori, previa esibizione delle campionature. Si intende compresa la possibilità di arredi in diversi colori e/o con inserti di colori contrastanti; <p>Gli arredi e/o componenti dovranno essere consegnati nella sede indicata dalla Direzione lavori nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da manipolazione.</p> <p>I componenti che risulteranno comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e consegna al Direttore lavori, saranno immediatamente rimossi e sostituiti a spese della ditta fornitrice.</p> <p>La fornitura in oggetto dovrà rispettare, sia nella fase della realizzazione che durante l'installazione, le Leggi, normative nazionali ed internazionali e regolamenti seguenti e tutti i successivi aggiornamenti vigenti al momento della fornitura stessa.</p> <p>Gli arredi devono rispondere alle prescrizioni di cui al DM 22 febbraio 2011 "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI ARREDI".</p> <p>Dovranno inoltre essere rispettate le norme di buona tecnica riguardanti gli arredi e quanto compreso nel presente capitolato .</p> | |
| | BAR | |
| | Banco bar con vetrina terminale e retro banco attrezzato. | |
| 1 | <p>VETRINA SNACK refrigerata 100/UC VBD o similaredimensioni indicative L100 P84 H112</p> <p>STRUTTURA portante inferiore in tubolare d'acciaio verniciato con polveri epossidiche a forno a 180°C con elementi di irrigidimento a piedini regolabili. Scocca monoblocco con spessore minimo di 50 mm schiumata con poliuretano iniettato a bassa densità (40 kg/mc).</p> <p>Vasca monoblocco in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch-Brite: la vasca è realizzata in un unico pezzo con angoli interni raggiati senza soluzioni di continuità tra piano espositivo, gocciolatoio e bordi esterni, al fine di evitare l'annidamento dello sporco.</p> <p>Un tubo in alluminio affogato nella schiuma poliuretana e posto a contatto del bordo perimetrale della vasca ospita un cavo caldo che funge da taglio termico per evitare la formazione di condensa sui vetri che sono in appoggio diretto sul bordo della vasca in acciaio inox.</p> <p>Piano espositivo in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch-Brite.</p> <p>Piano lavoro lato operatore profondo 193 mm. in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch-Brite. Parete posteriore lato operatore e fianchi laterali della vasca in acciaio inox AISI 304 finitura Scotch-Brite.</p> <p>CASTELLO VETRI: Il vetro frontale è temperato e apribile con sistema ribaltabile verso il basso, all'interno sul bordo vasca è posizionato il vetrino frontale anti appannamento.</p> <p>I fianchi laterali sono a filo della struttura e di serie sono in vetro trasparente; disponibili, come optional, fianchi in vetro specchiati e fianchi in vetro riscaldati per mezzo di resistenze serigrafate, consigliati nel caso in cui le vetrine vengano installate in zone particolarmente umide.</p> <p>Vetrine con freddo statico e freddo ventilato possono essere accostate tra loro attraverso il kit di accostamento con fianchi in vetro specchiati (e riscaldati in caso di freddo ventilato); oppure possono essere canalizzate attraverso il kit di canalizzazione con o senza vetro camera divisorio trasparente, per lasciare la piena visibilità tra una vetrina e l'altra.</p> <p>Dotazione interna del castello vetri con una mensola intermedia in cristallo, sorretta da supporti in policarbonato trasparente.</p> <p>Chiusura notte posteriore con scorrevoli in plexiglas dotati di maniglia in policarbonato trasparente incassata, a garanzia di una chiusura igienica.</p> <p>ILLUMINAZIONE tramite plafoniera in alluminio con luce led freddo.</p> <p>REFRIGERAZIONE statica con impianto a capillare e con motore a bordo.Sbrinamento automatico con resistenza elettrica sull'evaporatore.Pannello comandi elettronico dal lato operatore e termometro digitale a vista dal lato cliente che rileva la temperatura all'interno della vetrina.Temperatura d'esercizio sul piano espositivo inx +4°C/+8°C; temperatura ambiente sulle mensole intermedie.</p> | 1 |
| 2 | Fianco in mdf in multistrato laccato colore e finitura a scelta della D.L. per raccordo vetrina mix freddo statico con bancone su misura. | 2 |
| 3 | Base neutra L 80 cm P 82 cm H 95 cm completa di zoccolatura interna in multistrato laminato con n. 2 ante apribile a battente in nobilitato idrofugo con colori e finiture a scelta della D.L. con cassetto superiore e ripiano interno intermedio regolabile, predisposta per rivestimento esterno lato cliente (piano di lavoro computato in apposita voce). | 1 |
| 4 | Base neutra sagomata attorno alla parete perimetrale L 80 cm P 60 min 70 max cm H 95 cm in multistrato laminato con colori e finiture a scelta delle D.L. completa di zoccolatura interna con n. 1 pannello frontale fisso L 40 cm e n.1 anta L40 cm apribile a battente entrambe in nobilitato idrofugo colori e finitura a scelta della D.L. con all'interno ripiano intermedio regolabile, (piano di lavoro computato in apposita voce). | 1 |

| | | |
|----|--|---|
| 5 | Base neutra L 70 cm P 45 H 95 cm a giorno in multistrato laminato con colori e finiture completa di zoccolatura esterna in acciaio inox satinato colori e finitura a scelta della D.L. con all'interno ripiano intermedio regolabile, (piano di lavoro computato in apposita voce). | 1 |
| 6 | Base neutra L 55 cm circa P 70 cm circa H 95 cm completa di zoccolatura interna in multistrato laminato colore e finitura a scelta della D.L. con tramoggia interna monofase (piano di lavoro descritto in apposita voce). | 1 |
| 7 | Base neutra L 55 cm circa P 70 cm circa H 95 cm completa di zoccolatura interna in multistrato laminato colore e finitura a scelta della D.L. con fabbrica ghiaccio interna monofase (piano di lavoro descritto in apposita voce). | 1 |
| 8 | Base neutra L 55 cm circa P 70 cm circa H 95 cm completa di zoccolatura interna in multistrato laminato colore e finitura a scelta della D.L. con addolcitore monofase (piano di lavoro descritto in apposita voce). | 1 |
| 9 | Base neutra L 80 cm P 70 cm H 95 cm completa di zoccolatura interna in multistrato laminato con n. 2 ante apribili a battente in nobilitato idrofugo con colori e finiture a scelta della D.L. con ripiano interno intermedio regolabile predisposta per alloggiamento fusti birre (piano di lavoro computato in apposita voce). | 1 |
| 10 | Bancalina piano bar in gres 12 mm colore chiaro e finitura a scelta della D.L. incollata su idoneo supporto di multistrato entrambi sagomati attorno alla colonna .Dimensione piano L130 cm min 150 cm max P 80 cm | 1 |
| 11 | Rivestimento banco bar lato cliente compreso i laterali dei banchi a vista, realizzato in piastrella di grande formato sp 12 mm, dimensione lastre mm L185 cm H 105cm*spessore 1,2 cm , incollato a sottostruttura in pannelli di multistrato spessore mm 20. Compreso preparazione della superficie, tagli, colla, sfridi, fori per impianti e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Fornitura e posa di zoccolatura rientrante realizzata in acciaio inox satinato. | 1 |
| 12 | Mensola SNACK zona banco cassa ristorante sagomata come da disegno , realizzata in MDF con laccatura gofrata antigraffio compresa ulteriore mensola porta bottiglie in acciaio inox da appendere alla trave portante in legno .Dimensione piano e mensola L285 cm P 25/35 cm | 1 |
| 13 | Bancalina piano bar in gres 12 mm colore chiaro e finitura a scelta della D.L. incollata su idoneo supporto di multistrato entrambi sagomati attorno alla colonna .Dimensione piano L285 cm P 70 cm | 1 |
| 14 | Mensola SNACK zona banco cassa ristorante sagomata come da disegno , realizzata in MDF con laccatura gofrata antigraffio Dimensione piano L285 cm P 35 cm | 1 |
| 15 | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite" con 1 vasca integrata al piano, completi di alzatina restrostante, supporto porta bancalina e bancalina con spigolo frontale sinistro stondato e slitta in acciaio inox porta calici .Dimensione piano L185 mm P 60. Dimensione vasca mm 50*50. | 1 |
| 16 | Base neutra L 70 cm P 60 cm H 95 cm completa di zoccolatura interna in multistrato laminato con n. 2 ante apribile a battente in nobilitato idrofugo con colori e finiture a scelta della D.L. ripiano interno intermedio regolabile, predisposta per alloggio lavello. | 1 |
| 17 | Base neutra L 55 cm circa P 60 cm circa H 95 cm completa di zoccolatura interna in multistrato laminato colore e finitura a scelta della D.L. con lavatazze interno trifase (piano di lavoro descritto in apposita voce). | 1 |
| 18 | Base neutra L 55 cm circa P 60 cm circa H 95 cm completa di zoccolatura interna in multistrato laminato colore e finitura a scelta della D.L. con tramoggia interna battifiltro battifondi trifase (piano di lavoro descritto in apposita voce). | 1 |
| 19 | Pannello P 60 cm circa H 95 cm spessore max 5 cm in multistrato laccato colore e finitura a scelta della D.L. sagomato sul fronte con raggiatura minima 2 cm (piano di lavoro descritto in apposita voce). | 1 |
| 20 | Mobile a giorno L185cm H 205 cm P40 cm circa senza pannello di fondo realizzato in multistrato laminato completo di n. 2 fianchi laterali , n.1 superiore n.3 mensole con risvolto sul retro e n.3 pannelli vetricali per irrigidimento mensole . | 1 |
| 21 | Basi neutre L 60 cm P 25 cm H 95 cm completa di zoccolatura interna in multistrato laminato con n. 2 ante apribile a battente in nobilitato idrofugo con colori e finiture a scelta della D.L. con ripiano interno intermedio regolabile. | 2 |
| 22 | Mobile a giorno L130 cm H 205 cm P40 cm circa senza pannello di fondo realizzato in multistrato laminato completo di n. 2 fianchi laterali , n.1 superiore e n.3 mensole con risvolto sul retro per irrigidimento mensole e slitta in acciaio inox porta calici . | 1 |
| | DISPENSA Banco bar con vetrina terminale e retro banco attrezzato. | |
| 23 | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite" con 1 vasca "cucita" al piano, completi di alzatina restrostante, supporto porta bancalina e bancalina .Dimensione piano L180 mm P 60. Dimensione vasca mm 50*50. | 1 |
| 24 | Base neutra L 60 cm P 60 cm H 85 cm completa di zoccolatura interna in multistrato laminato con anta apribile a battente in nobilitato idrofugo con colori e finiture a scelta della D.L. ripiano interno intermedio regolabile, predisposta per alloggio lavello. | 1 |
| 25 | Base neutra L 60 cm P 60 cm H 85 cm completa di zoccolatura interna con pannello di rivestimento frontale in nobilitato idrofugo con colori e finiture a scelta della D.L. , completa di lavastoviglie trifase. | 1 |
| 26 | Base neutra L 60 cm P 60 cm H 85 cm completa di zoccolatura interna in multistrato laminato con n. 1 anta apribile a battente in nobilitato idrofugo con colori e finiture a scelta della D.L. con ripiano interno intermedio regolabile. | 1 |
| 27 | Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 finitura "scotch brite" completo di alzatina restrostante, supporto porta bancalina e bancalina .Dimensione piano L180 mm P 30. | 1 |
| 28 | Mobile a giorno L180 cm H 210 cm P30 cm circa senza pannello di fondo realizzato in multistrato laminato come d disegno. | 1 |