

n° di ord.	art. di elenco	Designazione dei lavori	unità di mis.	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
		IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE AREE AMMALORATE DELLA PALAZZINA TREVÌ (COPERTURA AULA DE GASPERI)				
1		Delimitazione dell'area per messa in sicurezza cantiere, con opportuna recinzione realizzata tramite applicazione di rete stampata in plastica colorata di nastro segnaletico, completa delle indicazioni e prescrizioni di legge.	a.c.	1		
2		Rimozione di strato impermeabile deteriorato, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante. Circa mq 50				
	M01001b	Operaio edile IV livello	h	56		
	M01003B	Operaio edile qualificato	h	56		
3	A25043	Spicconatura e scrostamento di intonaco vivo a muro, spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici	mq	160		
4	A75014a	Intonaco, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con adeguate guide e poste, tirato a frattazzo stretto per dare la superficie finita con possibilità di esclusione dello strato finale: con	mq	160		
5	A75015	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura: con malta pozzolanica, lisciata con frattazzo metallico	mq	160		
6	NP	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 mt	a.c.	1		
7		Pulizia di superfici per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola				
	M01001b	Operaio edile IV livello	h	64		
	M01003b	Operaio edile qualificato	h	64		
8	B25022	Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in ragione 1,2 ÷ 1,3 kg/mq	mq	910		
9	B25062c	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di bitume distillato, elastomeri e copolimeri poliolefinici, armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia	mq	750		
9b	B25043	sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30% (+ 40% su 37,66)	mq	160		

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE II - LOGISTICA

Commissario Capo Tecnico della Polizia di Stato

Don Paolo COVELLI

