

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA BALNEARE DENOMINATA LIDO DELLA POLIZIA -Lungomare Nord Civitanova Marche-PERMESO DI COSTRUIRE N. 57/PC del 14/07/2022

COMMITTENTE: Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato

Recanati, 02/08/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 26.01.01.09.0 01	Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il ... della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 3 - CAN-ALLESTIMENTO Recinzione di cantiere *(lung.=20+23+16,8+3,8+4,6+9,7-4+1,4+9,50)		84,80		2,000	169,60		
	SOMMANO m ²					169,60	5,06	858,18
2 26.01.01.11.0 01	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzione ... a e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 3 - CAN-ALLESTIMENTO Cancello da cantiere		4,00		2,000	8,00		
	SOMMANO m ²					8,00	7,20	57,60
3 26.01.01.11.0 02	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete plastica stampata. Esecuzione ... reso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 3 - CAN-ALLESTIMENTO Cancello da cantiere	6,00	4,00		2,000	48,00		
	SOMMANO m ²					48,00	2,93	140,64
4 21.MR.02.01	Fornitura e posa in opera di quadri di cantiere ASC a norma CEI 1713 di materiale termoindurente, grado di protezione IP 65 completo di interruttore tetrapolare con potere di inter ... ese bipolari + terra da 16 A/220 V, una tripolare + t da 16 A 380 V, una tetrapolare + n + t da 32 A 380 V, tipo: fisso. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 3 - CAN-ALLESTIMENTO Quadro di cantiere ASC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	362,62	362,62
5 28.02.002.00 3	Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione, con braccio ruotante con portata 16-18 t SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 3 - CAN-ALLESTIMENTO Scarico materiali	4,00	8,00			32,00		
	SOMMANO h					32,00	74,99	2'399,68
6 26.02.03.11.0 01	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di pia ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 3 - CAN-ALLESTIMENTO Locale principale *(larg.=3,75+1,2) (lung.=3,92+1,1+1,1)*(larg.=3,75+1,20)	2,00 2,00	10,55 6,12	4,950 4,950		104,45 60,59		
	A R I P O R T A R E					165,04		3'818,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					165,04		3'818,72
	SOMMANO m ²					165,04	15,74	2'597,73
7 26.01.06.02	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o ... e in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 3 - CAN-ALLESTIMENTO Messa a terra ponteggio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	210,55	210,55
8 SR5016	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 × 110 × 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... a con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 3 - CAN-ALLESTIMENTO bagno per lavoratori bagno per visitatori					3,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	132,26	793,56
9 SR5013a	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pann ... to di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 × 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 3 - CAN-ALLESTIMENTO Baracca di cantiere					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	49,16	147,48
10 SR5014	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 3 - CAN-ALLESTIMENTO Baracca di cantiere					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	352,39	352,39
11 02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 1 - DEMOLIZIONI Rimozione porte cabine esistenti lato Nord	4,00	0,80		2,100	6,72		
	SOMMANO m ²					6,72	25,48	171,23
12 02.03.001* .002	Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono co ... di demolizione. (L'unità di misura è il m ³ calcolato vuoto per pieno). Per edifici contigui o ubicati nei centri urbani. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 1 - DEMOLIZIONI Cabine esistenti					26,85		
	A R I P O R T A R E					26,85		8'091,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,85		8'091,66
	SOMMANO m ³					26,85	31,65	849,80
13 02.03.011* .003	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 1 - DEMOLIZIONI Demolizione pavimento cabine esistenti lato Nord		5,40 3,40	1,700 1,900		9,18 6,46		
	SOMMANO m ²					15,64	16,75	261,97
14 02.03.006* .001	Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cant ... rica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 1 - DEMOLIZIONI Vedi voce n° 13 [m ² 15.64]					15,64		
	SOMMANO m ²					15,64	15,53	242,89
15 A25130	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 se ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 1 - DEMOLIZIONI Vedi voce n° 11 [m ² 6.72] Demolizione cabine esistenti lato NORD Pareti (H/peso=(2,3+2,5)/2) Copertura *(lung.=7,8+0,6)*(larg.=2+0,6) Solaio di piano Vedi voce n° 13 [m ² 15.64] Vedi voce n° 14 [m ² 15.64]			0,060		0,40		
	SOMMANO mc					10,92	48,99	534,97
16 A25136b	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... i (art. 5 DM 27 settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 e 7 DM 27 settembre 2010) SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 1 - DEMOLIZIONI MATERIALI VARI PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI Vedi voce n° 11 [m ² 6.72]					0,40		
	SOMMANO t					0,40	100,00	40,00
17 A25136a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il co ... vo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 1 - DEMOLIZIONI MATERIALI VARI PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI Vedi voce n° 15 [mc 10.92]					10,92		
	A R I P O R T A R E					10,92		10'021,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,92		10'021,29
	Vedi voce n° 11 [m² 6.72]			0,060		-0,40		
	Sommano positivi t					10,92		
	Sommano negativi t					-0,40		
	SOMMANO t					10,52	18,00	189,36
18 02.04.002* .002	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la ... cubetti posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 1 - DEMOLIZIONI Rimozione pavimentazione in betonelle -area di sedime nuova struttura (chiosco e pergolati) Fasce pavimentazione esterna da ripristinare Ripristino fascia pavimentazione esterna locali		10,40	13,200		137,28		
		2,00	13,20 8,00	0,500 0,500		13,20 4,00		
	SOMMANO m²					154,48	17,26	2'666,32
19 02.01.001*	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 2 - SCAVI Locale principale perimetro locale principale *(lung.=140-125)		125,00 15,00		0,300 0,300	37,50 4,50		
	SOMMANO m³					42,00	7,37	309,54
20 02.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 2 - SCAVI Cabine Nord Locale principale Scavi per nuove linee di scarico		8,00 15,50 12,00 20,00 8,00	2,000 1,500 1,500 1,000 1,000	0,600 0,500 0,500 0,600 0,600	9,60 23,25 9,00 12,00 4,80		
	SOMMANO m³					58,65	17,24	1'011,13
21 02.02.001* .001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 2 - SCAVI Ricarica sabbia per ripristini pavimentazioni esterne perimetro locale principale *(lung.=140-125) Scavi per nuove linee di scarico		50,00		0,300 0,300 0,600 0,600	15,00 4,50 12,00 4,80		
	SOMMANO m³					36,30	4,75	172,43
22 18.06.014*	Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, anche per formazione di scalinate,							
	A R I P O R T A R E							14'370,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'370,07
.001	allettati su di uno strato di sab ... a escluso l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da computarsi a parte. Con cubetti di recupero SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 12 - ARC-OPERE ESTERNE Ripristino fascia pavimentazione esterna							
			13,20	0,500		50,00		
			9,20	0,500		6,60		
			8,00	0,500		4,60		
						4,00		
	SOMMANO m ²					65,20	60,15	3'921,78
23 N.P.1	Fornitura e posa in opera di pali prefabbricati in c.a.v. Classe di esposizione XS1 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente esposto alla salsedine m ... i trivella perforatrice e l'infissione di un rivestimento metallico provvisorio per mantenere la stabilità dello scavo. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 4 - STR-FONDAZIONE Pali struttura principale	15,00			5,000	75,00		
	SOMMANO m					75,00	178,84	13'413,00
24 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 4 - STR-FONDAZIONE Pali struttura principale *(lung.=3,14*0,3*0,3)	15,00	0,28		150,000	630,00		
	SOMMANO kg					630,00	2,52	1'587,60
25 N.P.2	Fornitura e posa in opera di Travi prefabbricate in c.a.v. confezionate con calcestruzzo rck 400 gettate in stabilimento di prefabbricazione su casseri metallici adeguatamente arm ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SpCat 2 - CHIOSCO Cat 4 - STR-FONDAZIONE Locale principale (lung.=15,5+2,25)	1,00	15,50	0,500	0,500	3,88		
		1,00	17,75	0,500	0,500	4,44		
		1,00	16,50	0,500	0,500	4,13		
	SOMMANO m ³					12,45	357,60	4'452,12
26 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 4 - STR-FONDAZIONE Vedi voce n° 25 [m ³ 12.45]	150,00				1'867,50		
	SOMMANO kg					1'867,50	2,52	4'706,10
27 N.P.3	Solaio di calpestio a lastre prefabbricate in c.a.v., confezionati con calcestruzzo rck 400 alleggerite internamente con polistirolo e gettate in stabilimento su casseri metallici ... a aggiuntiva B450C. Posizionati a secco. Dimensioni elementi:Spessore cm 20 - Larghezza max cm 250 - Lunghezza variabile							
	A R I P O R T A R E							42'450,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'450,67
	SpCat 2 - CHIOSCO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Locali principali	4,00 4,00 4,00	3,90 5,15 5,50 5,50 3,85	1,775 2,250 2,500 2,300 2,500		27,69 46,35 55,00 12,65 9,63		
	SOMMANO m2					151,32	104,50	15'812,94
28 07.02.005.00 2	Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Locale principale *(lung.=3,92+0,)		3,92	10,550		41,36		
	SOMMANO m2					41,36	17,83	737,45
29 07.03.003	Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento antifia ... o in opera, densità Kg/m³ 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Isolante solaio di piano primi 2 cm Locale principale *(lung.=3,92+0,)		3,92	10,550		41,36		
	SOMMANO m2					41,36	9,37	387,54
30 07.03.004	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle per ogni cm in più. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Isolante solaio di piano (ulteriori 4 cm, tot 6 cm) Vedi voce n° 29 [m² 41.36]	4,00				165,44		
	SOMMANO m2					165,44	2,81	464,89
31 07.02.038.00 2	Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da gra ... erticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sigillatura MODO 2; SpCat 2 - CHIOSCO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Sotto massetto chiosco Locale principale *(lung.=3,92+0,)		3,92	10,550		41,36		
	SOMMANO m2					41,36	4,86	201,01
32 A65098 c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con cemento emateriali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc.,b ... endenze, esclusi eventuali oneri di tiro in alto-1 m3 di argilla espansa e 250 kg di cemento tipo 32,5 per m3 di impasto SpCat 2 - CHIOSCO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Massetto chiosco Chiosco extraspessore bordi *(lung.=7,1+3,55+3,65)		3,92 14,30	10,550 0,300	0,080 0,060	3,31 0,26		
	A R I P O R T A R E					3,57		60'054,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,57		60'054,50
	SOMMANO m3					3,57	416,36	1'486,41
33 06.04.008* .004	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con malta di allettamento. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Interno chiosco *(lung.=3,92-0,6)*(larg.=10,55-0,6)		3,32	9,950		33,03		
	SOMMANO m²					33,03	39,35	1'299,73
34 B32.5.05.011 .m	STRUTTURE A TELAIO PORTANTE - ELEMENTI COSTRUTTIVI VERTICALI - PILASTRI Elementi portanti verticali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista pia ... o finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: larice lamellare incollato SpCat 2 - CHIOSCO Cat 6 - STR-ELEVAZIONE Legname. Pino Nordico lamellare di ottima qualità conformi alla Normativa armonizzata UNI EN 14080 con dimensioni delle singole lamelle, coerenti per spessore ed area di sezione trasversale, alla Norma UNI EN 386:2003 ed incollaggio effettuato con giunzioni a pettine secondo la normativa UNI EN 387:2003. Impregnazione. Legname impregnato sotto vuoto che conferisce al legno proprietà antitermitiche, antitarlo, antimuffa e antimarcescenza. L'impregnazione sottovuoto e a pressione avviene con soluzione salina per circa 4 ore di pressione a 10/12 ATM (Classe di Rischio III). Verniciatura. La verniciatura viene effettuata con apposito impianto in due fasi: I° fase Nobilitazione con impregnanti all'acqua (colori di serie Vs scelta). II° fase finitura trasparente con prodotto a base d'acqua. Ferramenta di fissaggio. La ferramenta di fissaggio sarà realizzata in acciaio zincato a caldo secondo la Normativa UNI EN 10025-5:2005 conforme per valori di Resistenza a Snervamento (fy) e Resistenza per Rottura per Trazione (fu) alla normativa di riferimento UNI EN 10025 ed UNI EN 10113. Viteria. Tronchetti, dadi, rondelle e viteria zincata. Valutazione ETA o CE per usi strutturali PIANO TERRA Pilastro Legno 11 (20X25(L)) Pilastro Legno 7 (20X25(L)) Pilastro Legno 8 (20X25(L)) Pilastro Legno 12 (20X25(L)) Pilastro Legno 16 (20X25(L)) Pilastro Legno 15 (20X25(L)) Pilastro Legno 17 (20X25(L)) Pilastro Legno 18 (20X25(L)) Pilastro Legno 5 (30x30(L)) Pilastro Legno 6 (20X25(L)) Pilastro Legno 3 (20X25(L)) Pilastro Legno 2 (20X25(L)) Pilastro Legno 1 (20X25(L)) Pilastro Legno 4 (20X25(L)) Pilastro Legno 9 (20X25(L)) Pilastro Legno 13 (20X25(L)) Pilastro Legno 14 (20X25(L)) Pilastro Legno 10 (20X25(L))							
	SOMMANO mc					2,69	1'815,95	4'884,91
	A R I P O R T A R E							67'725,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67'725,55
35 B32.5.06.019 .m	<p>STRUTTURE A TELAIO PORTANTE - ELEMENTI COSTRUTTIVI ORIZZONTALI - TRAVI</p> <p>Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista pi ... o finito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: larice lamellare incollato</p> <p>SpCat 2 - CHIOSCO Cat 6 - STR-ELEVAZIONE</p> <p>Legname. Pino Nordico lamellare di ottima qualità conformi alla Normativa armonizzata UNI EN 14080 con dimensioni delle singole lamelle, coerenti per spessore ed area di sezione trasversale, alla Norma UNI EN 386:2003 ed incollaggio effettuato con giunzioni a pettine secondo la normativa UNI EN 387:2003.</p> <p>Impregnazione. Legname impregnato sotto vuoto che conferisce al legno proprietà antitermitiche, antitarlo, antimuffa e antimarcescenza. L'impregnazione sottovuoto e a pressione avviene con soluzione salina per circa 4 ore di pressione a 10/12 ATM (Classe di Rischio III).</p> <p>Verniciatura. La verniciatura viene effettuata con apposito impianto in due fasi: I° fase Nobilitazione con impregnanti all'acqua (colori di serie Vs scelta). II° fase finitura trasparente con prodotto a base d'acqua.</p> <p>Ferramenta di fissaggio. La ferramenta di fissaggio sarà realizzata in acciaio zincato a caldo secondo la Normativa UNI EN 10025-5:2005 conforme per valori di Resistenza a Snervamento (fy) e Resistenza per Rottura per Trazione (fu) alla normativa di riferimento UNI EN 10025 ed UNI EN 10113.</p> <p>Viteria. Tronchetti, dadi, rondelle e viteria zincata. Valutazione ETA o CE per usi strutturali</p> <p>Trave Legno 7-8 (20X25(L)) 3,41 0,200 0,250 0,17 Trave Legno 16-18 (20X25(L)) 3,22 0,200 0,250 0,16 Trave Legno 8-12 (20X25(L)) 3,11 0,200 0,250 0,16 Trave Legno 12-16 (20X25(L)) 3,10 0,200 0,250 0,16 Trave Legno 17-18 (20X25(L)) 3,41 0,200 0,250 0,17 Trave Legno 15-17 (20X25(L)) 3,21 0,200 0,250 0,16 Trave Legno 7-11 (20X25(L)) 3,11 0,200 0,250 0,16 Trave Legno 11-15 (20X25(L)) 3,11 0,200 0,250 0,16 Trave Legno 11-12 (20X25(L)) 3,41 0,200 0,250 0,17 Trave Legno 16-15 (20X25(L)) 3,41 0,200 0,250 0,17 Trave Legno 13-14 (20X25(L)) 4,51 0,200 0,250 0,23 Trave Legno 9-13 (20X25(L)) 3,46 0,200 0,250 0,17 Trave Legno 2-1 (20X25(L)) 4,80 0,200 0,250 0,24 Trave Legno 3-6 (20X25(L)) 4,91 0,200 0,250 0,25 Trave Legno 5-6 (20X25(L)) 4,11 0,200 0,250 0,21 Trave Legno 10-14 (20X25(L)) 3,46 0,200 0,250 0,17 Trave Legno 4-5 (20X25(L)) 4,51 0,200 0,250 0,23 Trave Legno 1-4 (20X25(L)) 4,80 0,200 0,250 0,24 Trave Legno 9-10 (20X25(L)) 4,51 0,200 0,250 0,23 Trave Legno 4-9 (20X25(L)) 3,71 0,200 0,250 0,19 Trave Legno 5-10 (20X25(L)) 3,71 0,200 0,250 0,19 Trave Legno 1-5 (20X25(L)) 6,72 0,200 0,250 0,34 Trave Legno 2-5 (20X25(L)) 4,81 0,200 0,250 0,24 Trave Legno 3-2 (20X25(L)) 4,01 0,200 0,250 0,20</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p>					4,77	2'032,23	9'693,74
36 C35027c	<p>Elementi di irrigidimento a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla sismi ... ito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato</p> <p>SpCat 2 - CHIOSCO Cat 6 - STR-ELEVAZIONE</p> <p>Struttura secondaria (Valutazione ETA o CE per usi strutturali)</p>							
	A R I P O R T A R E							77'419,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							77'419,29
	Locale principale							
	Montanti	24,00	0,12	0,120	2,750	0,95		
	Traversi	3,00	0,12	0,120	3,400	0,15		
		3,00	0,12	0,120	3,270	0,14		
		3,00	0,12	0,120	3,150	0,14		
		1,00	0,12	0,120	3,160	0,05		
		1,00	0,12	0,120	3,400	0,05		
		1,00	0,12	0,120	3,160	0,05		
		2,00	0,12	0,120	3,150	0,09		
		1,00	0,12	0,120	3,270	0,05		
		2,00	0,12	0,120	1,850	0,05		
	Parapetti							
	*(par.ug.=3*8)	24,00	0,05	0,150	1,000	0,18		
	tavole orizzontali *(par.ug.=3,00*3)	9,00	4,40	0,040	0,200	0,32		
	Sommità pianale	3,00	4,40	0,040	0,300	0,16		
	SOMMANO mc					2,38	1'272,21	3'027,86
37 19.18.032	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm ² 300, posto in opera pe ... on inferiore a cm 10 (dieci) compreso sottofondo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Perimetrazione di pavimento galleggiante pergolati		38,00			38,00		
	SOMMANO m					38,00	19,53	742,14
38 B45154a	Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 × 600 mm e struttura di sopraelevazione costituita da colonnine in acciaio zincato e boccola alla base o analogo sistema ... g/m3, classe di reazione al fuoco Bfl - s1 secondo UNI EN 13501: B45154 con finitura superficiale in gres porcellanato SpCat 2 - CHIOSCO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Pavimento pergolati		8,40 5,00 12,00 1,90	4,500 8,900 5,000 3,850		37,80 44,50 60,00 7,32		
	SOMMANO m2					149,62	116,46	17'424,75
39 N.P 4	Forniture e posa di fioriere in c.a.v. dimensioni 100/120 cmx50/60cm complete di piedini ed impermeabilizzazione interna. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	175,00	1'225,00
40 B45158	Rampa di accesso al pavimento modulare in acciaio galvanizzato, dimensioni 1000 ×780 mm, esclusa successiva posa di pavimento autoposante:altezza 90 mm SpCat 2 - CHIOSCO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO		1,90	3,850		7,32		
	SOMMANO m2					7,32	178,32	1'305,30
41 24.06.010* .002	Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura e solai di pia ... er il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00							
	A R I P O R T A R E							101'144,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'144,34
	SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI Tavolato in pino Facciata esterna (valutazione ETA o CE per uso strutturale) Locale principale	2,00	3,92		3,000	23,52		
		2,00	10,55		3,000	63,30		
	a detrarre vani > 4 mq	3,00	3,00		2,200	-19,80		
	Locali accessori *(H/peso=(2,3+2,5)/2)	2,00	2,00		2,400	9,60		
	(H/peso=(2,3+2,5)/2)	2,00	7,80		2,400	37,44		
	Sommano positivi m ²					133,86		
	Sommano negativi m²					-19,80		
	SOMMANO m²					114,06	37,00	4'220,22
42 12.02.003.00 2	Pittura trasparente con vernici al flatting. Pittura trasparente su legno, per interno ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice flatting per esterno. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI Protezione tavolato Vedi voce n° 38 [m2 149.62]					149,62		
	SOMMANO m²					149,62	17,86	2'672,21
43 07.04.012.00 4	Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di m ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI Controparete spessore montante+ lastra 30 mm (lastra idrorepellente) Locale principale Pareti interne	2,00	3,36		3,000	20,16		
		2,00	9,93		3,000	59,58		
	ingresso parete QE		0,55		3,000	1,65		
	a detrarre vani >4mq	3,00	3,10		2,250	-20,93		
			1,50	1,500		2,25		
			1,30	1,500		1,95		
	Doppia controparete spessore montante+lastra 30 mm (lastra idrorepellente) Portali di facciata *(lung.=0,55+0,3+0,55+0,3) elementi orizzontali lato inferiore	2,00	1,70		3,000	10,20		
		2,00	4,51	0,500		4,51		
		2,00	11,13	0,500		11,13		
	Sommano positivi m ²					111,43		
	Sommano negativi m²					-20,93		
	SOMMANO m²					90,50	57,36	5'191,08
44 B13046a	Lana di roccia in pannelli semirigidi senza rivestimento, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, dimensioni 1.200 ... g/m3, per isolamento interno in intercapedine e/o interposto tra listelli di legno di coperture inclinate: spessore 30mm SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI Isolante incluso in voce 07.04.012.004 - A DETRARRE Vedi voce n° 43 [m² 90.50]					-90,50		
	SI DETRAGGONO mq					-90,50	5,98	-541,19
	A R I P O R T A R E							112'686,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							112'686,66
45 B53001a	Cartongesso in lastre tipo A a norma EN 520, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), delle dimensioni di 3.000 × 1.200 mm, reazione al fuoco euroclasse A2 - s1, d0: spessore 12,5 mm SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI A detrarre lastra in voce 07.04.012.004 Vedi voce n° 43 [m² 90.50]							
	SI DETRAGGONO mq					-90,50		
						-90,50	4,22	-381,91
46 21.MR.01.03 b	Compenso per fornitura e posa in opera di una lastra aggiuntiva idrorepellente in cartongesso 12,5 mm su superfici planari. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI Lastra sostitutiva idrorepellente Controparete Vedi voce n° 45 [mq -90.50] a detrarre portali di facciata a detrarre elementi orizzontali lato inferiore portale a detrarre elementi orizzontali lato inferiore portale					90,50		
		2,00	1,70		3,000	-10,20		
		2,00	4,51	0,300		-2,71		
		2,00	11,13	0,300		-6,68		
	Sommano positivi m2					90,50		
	Sommano negativi m2					-19,59		
	SOMMANO m2					70,91	6,50	460,92
47 21.MR.01.03 c	Compenso per fornitura e posa in opera di una lastra aggiuntiva in fibrogesso da esterni 12,5 mm su superfici planari SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI Portali di facciata							
		2,00	0,55	0,300	3,000	0,99		
		2,00	4,51	0,500	1,000	4,51		
		2,00	11,13	0,500	1,000	11,13		
	SOMMANO mq					16,63	12,66	210,54
48 B55062c	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... 1 fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso idrorepellente di colore verde su entrambi i lati della parete SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI Locale principale							
			3,31		3,000	9,93		
			0,20		3,000	0,60		
			1,71		3,000	5,13		
			1,51		3,000	4,53		
			1,50		3,000	4,50		
			1,30		3,000	3,90		
			1,60		3,000	4,80		
			0,40		3,000	1,20		
			0,25		3,000	0,75		
	SOMMANO m2					35,34	50,26	1'776,19
49 07.03.003	Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento antifia ... o in opera, densità Kg/m³ 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI Isolamento pareti spessore 4 cm Isolamento pareti locale principale							
	A R I P O R T A R E							114'752,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'752,40
	Vedi voce n° 43 [m² 90.50]					90,50		
	SOMMANO m²					90,50	9,37	847,99
50 07.03.004	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle per ogni cm in più. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI Isolamento ulteriori 2 cm (tot 4 cm) Vedi voce n° 49 [m² 90.50]	2,00				181,00		
	SOMMANO m²					181,00	2,81	508,61
51 b25119	Impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, lastrici solari, piscine, per successiva posa di pavimentazione questa esclusa, eseguita con malta bicomponente elastica a rapido asciu ... , peso 140 ± 150 g/m2, crack bridging statico a +20 C° dopo 28 gg (EN 1062-7) classe A4 (>1,25 mm), applicato a spatola SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI Impermeabilizzazione pareti bagni fino a 2m Locale principale	2,00	1,50 1,30		2,000 2,000	6,00 2,60		
	SOMMANO mq					8,60	32,10	276,06
52 B65001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI Locale principale Pareti vs esterno		3,31 1,80 1,53 1,28 5,02 3,01 3,31 3,01 6,42 3,00 1,46 1,80 3,31 4,00 1,50 1,51 1,30 1,50 0,40 0,35 0,10 0,25 1,70 3,00 1,50		3,000 3,000 1,000 1,000 3,000 2,250 3,000 2,250 3,000 2,250 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 3,000 3,000 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	9,93 5,40 1,53 1,28 15,06 -6,77 9,93 -6,77 19,26 -6,75 4,38 5,40 9,93 6,00 1,51 1,30 4,50 1,20 1,05 0,30 0,75 5,10 15,30 4,50		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					123,61 -20,29		
	SOMMANO m2					103,32	2,28	235,57
53 12.01.005.00 1	Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... mata. E' inoltre compreso quanto							
	A R I P O R T A R E							116'620,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'620,63
	altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI Vedi voce n° 52 [m2 103.32]					103,32		
	SOMMANO m ²					103,32	9,66	998,07
54 06.06.004* .009	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c ... titolo compiuto e finito a regola d'arte. In monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 8x33 cm circa, marmorizzato. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 9 - ARC-SOLAIO DI PIANO Locale principale	2,00 2,00 2,00 2,00	3,30 1,80 1,50 1,75			6,60 3,60 3,00 3,50		
	(lung.=1,92+0,17+0,27+0,17+0,27+0,17+0,17+0,45+0,17+0,05+0,17)		3,98			3,98		
	(lung.=0,25+0,1+0,35+0,2+1,5) esterni	2,00	10,55			21,10		
		2,00	3,01			-6,02		
		2,00	3,92			7,84		
		1,00	3,01			-3,01		
	Sommano positivi m					53,77		
	Sommano negativi m					-9,03		
	SOMMANO m					44,74	16,09	719,87
55 06.02.005* .001	Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo escluso. Sono compresi ... finita. Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con malta di allettamento). SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI Locale principale	2,00	1,50 1,30		2,000 2,000	6,00 2,60		
	Bar pareti		1,70 1,50		2,000 2,000	3,40 3,00		
	SOMMANO m ²					15,00	47,00	705,00
56 06.03.004* .002	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo bianco venato spessore 3 cm. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 8 - ARC-PARETI Locali accessori	2,00 2,00	0,90 0,70	0,200 0,200		0,36 0,28		
	Locale principale		1,60 0,70 0,70 3,00 1,00 1,00	0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350		0,56 0,74 3,15 0,95 0,32		
	bordi solaio di calpestio *(lung.=7,1+3,65+3,55)	1,00	14,30	0,500		7,15		
	SOMMANO m ²					13,51	268,03	3'621,09
57 24.08.010*	Fornitura e posa in opera di gradini in pietra grezza. Fornitura e posa in opera di gradini in pietra costituiti da pedata (larghezza max di 30cm e							
	A R I P O R T A R E							122'664,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'664,66
.001	spessore pietra fino a 4 cm) e a ... etto di malta di calce idraulica a basso contenuto di argilla. In pietra travertino, trani o corniola a elementi singoli SpCat 2 - CHIOSCO Cat 9 - ARC-SOLAIO DI PIANO Gradini lato Ovest Gradini lato Est Gradini lato Sud		1,50 5,50 7,50			1,50 5,50 7,50		
	SOMMANO m					14,50	119,37	1'730,87
58 08.01.009* .002	Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le ... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Portali di facciata *(lung.=3,92+0,6) (lung.=10,55+0,6)	2,00 2,00	4,52 11,15	0,300 0,300	3,000 1,000	8,14 6,69		
	SOMMANO m ²					14,83	86,92	1'289,02
59 08.01.010*	Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Portali di facciata Vedi voce n° 58 [m ² 14.83]					14,83		
	SOMMANO m ²					14,83	1,18	17,50
60 24.06.010* .002	Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione di sottomanto di copertura e solai di pia ... er il fissaggio, i tagli, le eventuali opere murarie saranno compensate a parte. In abete spessore da cm. 2,51 a cm 5,00 SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Locale principale (essenza Pino) spessore 4 cm Solaio di copertura (lung.=10,55+0,6)*(larg.=3,92+0,6)		11,15	4,520		50,40		
	SOMMANO m ²					50,40	37,00	1'864,80
61 12.02.003.00 1	Pittura trasparente con vernici al flatting. Pittura trasparente su legno, per interno ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice flatting per interno. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Protezione tavolato Vedi voce n° 60 [m ² 50.40]					50,40		
	SOMMANO m ²					50,40	16,13	812,95
62 07.02.038.00 1	Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da gra ... cali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1; SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Vedi voce n° 60 [m ² 50.40]					50,40		
	A R I P O R T A R E					50,40		128'379,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,40		128'379,80
	SOMMANO m ²					50,40	3,90	196,56
63 B15038a	Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero del ... ucibilità termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione \geq 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 80 mm SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Locale principale Vedi voce n° 60 [m ² 50.40]					50,40		
	SOMMANO m2					50,40	38,19	1'924,78
64 B15038b	Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero del ... ,resistenza a compressione \geq 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Incremento isolamento copertura (tot 16 cm) Vedi voce n° 63 [m2 50.40]	8,00				403,20		
	SOMMANO m2					403,20	4,65	1'874,88
65 C35027c	Elementi di irrigidimento a sezione rettangolare di legno massello o lamellare, con superfici in vista piallate, di sezione adeguata, opportunamente classificato in base alla sismi ... ito a regola d'arte secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: abete e pino lamellare incollato SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Listelli alloggiamento isolante (essenza pino) Locale principale	2,00	10,93	0,050	0,160	0,17		
	(lung.=4,51-0,1-0,1)	2,00	4,31	0,050	0,160	0,07		
	Listelli sagomati formazione pendenze passo 50 cm_Pendenza 2% * (par.ug.=2*22,00)*(lung.=4,31/2)	44,00	2,16	0,050	0,090	0,43		
	SOMMANO mc					0,67	1'272,21	852,38
66 21.MR.01.04	Fornitura e posa di Pannelli in legno OSB/3 fissati mediante chiodi o viti posti ad opportuno interasse: spessore 18 mm SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Pannello per camera di ventilazione copertura Osb sp 18mm Locale principale		10,93	4,310		47,11		
	SOMMANO m ²					47,11	35,02	1'649,79
67 B25053	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica autotermodesiva, flessibilità a freddo -15 °C, incollata a freddo in totale a ... testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro, spessore 3 mm SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Impermeabilizzazione a freddo Locale principale		45,77			45,77		
	Falda copertura		11,03		0,700	15,44		
	Risvolti	2,00	4,15		0,700	5,81		
	SOMMANO mq					67,02	18,83	1'261,99
	A R I P O R T A R E							136'140,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							136'140,18
68 B35100d	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50: in acciaio zincato preverniciato da 8/10. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Gronde raccolta acqua Locale principale	2,00	10,93			21,86		
	SOMMANO m					21,86	34,90	762,91
69 B35108d	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione preverniciato da 8/10 SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Discendenti Locale principale	2,00	3,50			7,00		
	SOMMANO m					7,00	20,39	142,73
70 B35110b	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Collari discendenti	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	5,34	64,08
71 05.04.001* .001	Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da ... curezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per due persone SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Linea vita					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'160,24	1'160,24
72 05.04.010* .001	Fornitura e posa in opera di PUNTO DI ANCORAGGIO di tipo A a norma UNI 11578:2015 (ex classe A2 UNI EN 795:2002) per DPI anticaduta, costituito da elemento di ancoraggio sottotegol ... mento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Punto di ancoraggio sottotegola in acciaio inox Aisi 304 SpCat 2 - CHIOSCO Cat 7 - STR-COPERTURA Ancoraggi linea vita					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	69,54	278,16
73 C25093d	Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per intonaco, completo di zanche e listello inferiore con funzione di quarto lato, per l'eliminazione di ponti termici, fornito e pos ... con ancoraggio alla muratura, valutato al metro lineare, escluso il trasporto e il tiro ai piani: con spalla oltre 200mm SpCat 2 - CHIOSCO Cat 11 - ARC-INFISSI Locale principale *(lung.=1,6+0,8+1,6+0,8) (lung.=0,7+0,8+0,7+0,8) (lung.=3+2,25+3+2,25)					4,80		
		3,00	3,00			9,00		
		3,00	10,50			31,50		
	A R I P O R T A R E					45,30		138'548,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,30		138'548,30
	SOMMANO m					45,30	22,72	1'029,22
74 09.03.001.00 2	Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre, porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione minima di mm 45 e dello spe ... controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente. Inserimento su telaio fisso di anta finestra a battente o vasistas SpCat 2 - CHIOSCO Cat 11 - ARC-INFISSI Uw <= 1,4 W/mqK	1,00 3,00 1,00 3,00	1,60 0,70 0,90 3,00		0,800 0,800 2,200 2,200	1,28 1,68 1,98 19,80		
	SOMMANO cad					24,74	306,33	7'578,60
75 09.04.003	Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in P.V.C. realizzati con meccanismo di apertura ad anta a ribalta. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 11 - ARC-INFISSI					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	99,72	498,60
76 09.06.006* .006	Vetro camera mm 6/7-15-6/7 (Ug=2,7 W/m2K) SpCat 2 - CHIOSCO Cat 11 - ARC-INFISSI Uw < 1,4 W/mqK Vedi voce n° 74 [cad 24.74]					24,74		
	SOMMANO m²					24,74	133,86	3'311,70
77 09.06.010.00 1	Lastre di vetro antisfondamento. Lastre di vetro antisfondamento, trasparenti, tipo VISARM o similari, con certificato rilasciato da Istituto autorizzato, montate su infisso di leg ... ante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 8. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 11 - ARC-INFISSI lastra interna/esterna porte finestre	6,00	3,00		2,200	39,60		
	SOMMANO m²					39,60	74,92	2'966,83
78 09.01.010* .002	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti. Posa in opera e opere murarie escluse. Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 11 - ARC-INFISSI Locale principale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	71,76	71,76
79 C25039c	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, es ... r parete interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm SpCat 2 - CHIOSCO Cat 11 - ARC-INFISSI Locale principale					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	406,37	1'219,11
	A R I P O R T A R E							155'224,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							155'224,12
80 09.01.008* .001	Porte in legno rivestito in laminato . Porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, intelaiatura pe ... rto e la posizione ai piani della porta stessa. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80- 90 x 210). SpCat 2 - CHIOSCO Cat 11 - ARC-INFISSI Locale principale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	447,40	447,40
81 C25046a	Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 × 60 ÷ 90 cm: cieca liscia, anta singola: noce tanganka SpCat 2 - CHIOSCO Cat 11 - ARC-INFISSI Locale principale					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	604,35	1'813,05
82 09.05.004.00 1	Fornitura e posa in opera di cassonetto in mdf nobilitato o grezzo senza struttura perimetrale (spalle e base) predisposto per l'alloggiamento di tapparella avvolgibile. Escluso id ... mediante uno scambiatore di calore, completo di dispositivo VMC single room a doppio flusso (minimo fatturabile 1.30 ml) SpCat 2 - CHIOSCO Cat 11 - ARC-INFISSI Locale principale *(lung.=0,2+2,70+0,2)	1,00	3,10			3,10		
	SOMMANO ml					3,10	47,75	148,03
83 09.05.004.00 3	Incremento al prezzo del monoblocco con cassonetto in mdf per l'inserimento di coibentazione termica maggiorata sagomata all'interno del cassonetto con trasmittanza USB W/m2K 0.96 SpCat 2 - CHIOSCO Cat 11 - ARC-INFISSI Locale principale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	72,45	72,45
84 09.05.003.00 3	Incremento al prezzo del cassonetto prefabbricato per la predisposizione del motore SpCat 2 - CHIOSCO Cat 11 - ARC-INFISSI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	18,22	18,22
85 10.01.003.00 2	Serranda avvolgibile ad elementi di acciaio. Serranda avvolgibile ad elementi di acciaio a doghe, fornita e posta in opera. Sono compresi: il rullo; le guide; i ganci d'arresto; la ... avori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lamiera da mm 10/10. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 11 - ARC-INFISSI Locale principale	1,00	2,70		1,000	2,70		
	SOMMANO m²					2,70	128,74	347,60
86 14.02.028* .001	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda							
	A R I P O R T A R E							158'070,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							158'070,87
	mm 15 (1/2"). SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	312,61	312,61
87 14.02.002* .003	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... teria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 61 e 58x47 con tolleranze in meno o in più di cm 2. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	138,33	138,33
88 14.04.005* .001	Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del diametro 1/2", completo di rubinetti per ... ogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,14	87,14
89 14.06.010*	Specchio fisso. Fornitura e posa in opera di specchio fisso delle dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	188,49	188,49
90 14.02.028* .013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	215,29	215,29
91 14.02.028* .015	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	226,11	226,11
92 14.06.002*	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	A R I P O R T A R E							159'238,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							159'238,84
	SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	707,74	707,74
93 14.06.008* .003	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5). SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO m					1,00	124,16	124,16
94 14.02.028* .002	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	312,61	312,61
95 14.02.028* .006	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,63	141,63
96 08.02.005.00 4	Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a inne ... teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 5,3. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	66,03	66,03
97 08.02.005.00 2	Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a inne ... teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 70 x 4,5. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	38,56	38,56
98 14.03.001* .001	Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous-china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria p ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portasapone tipo semincasso delle							
	A R I P O R T A R E							160'629,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							160'629,57
	dimensioni di circa cm 7,5x15. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,51	22,51
99 14.03.001* .005	Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous-china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria p ... essi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	21,35	42,70
100 14.03.001* .006	Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous-china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria p ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portasciugamani a barra delle dimensioni di circa cm 60. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	27,91	27,91
101 14.02.028* .011	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SpCat 2 - CHIOSCO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	245,85	491,70
102 14.04.004* .003	Batteria per vasca o doccia. Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme vigenti, composta da rubinetti ad a ... e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con braccio con soffione non rotante per doccia. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,94	283,88
103 14.02.026* .002	Fontanella o beverino. Fontanella o beverino in porcellana vetrificata (vitreous- china) con foro laterale o centrale per lo zampillo parabolico dell'acqua, senza il troppo pieno, ... la rubinetteria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Delle dimensioni di circa cm 43x38. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO Lavapiedi					0,00		
	SOMMANO cad					0,00	227,47	0,00
104 14.02.028* .008	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm							
	A R I P O R T A R E							161'498,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							161'498,27
	25 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO lavapiedi SOMMANO cad					0,00	208,71	0,00
105 N.P.1	Fornitura e posa in opera di pali prefabbricati in c.a.v. Classe di esposizione XS1 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente esposto alla salsedine m ... i trivella perforatrice e l'infissione di un rivestimento metallico provvisorio per mantenere la stabilità dello scavo. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 4 - STR-FONDAZIONE Pali locali accessori SOMMANO m	6,00			5,000	30,00		
						30,00	178,84	5'365,20
106 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 4 - STR-FONDAZIONE Pali locali accessori *(lung.=3,14*0,3*0,3) SOMMANO kg	6,00	0,28		150,000	252,00		
						252,00	2,52	635,04
107 N.P.2	Fornitura e posa in opera di Travi prefabbricate in c.a.v. confezionate con calcestruzzo rck 400 gettate in stabilimento di prefabbricazione su casseri metallici adeguatamente arm ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 4 - STR-FONDAZIONE Cabine Nord SOMMANO m³	2,00	8,00	0,500	0,500	4,00		
						4,00	357,60	1'430,40
108 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 4 - STR-FONDAZIONE Vedi voce n° 107 [m³ 4.00] SOMMANO kg	120,00				480,00		
						480,00	2,52	1'209,60
109 03.03.009* .001	Classe di esposizione XS1 - corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare - ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto con l'acqua di mare (rapporto a/c ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 8 - ARC-PARETI Pannelli prefabbricati in c.a.v.	6,00	1,80	0,100	2,400	2,59		
		2,00	7,80	0,100	2,400	3,74		
		1,00	7,80	0,100	2,000	1,56		
		1,00	8,00	0,100	2,400	1,92		
	A R I P O R T A R E					9,81		170'138,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,81		170'138,51
	SOMMANO m ³					9,81	171,01	1'677,61
110 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 8 - ARC-PARETI Pannelli prefabbricati in c.a.v. Vedi voce n° 109 [m ³ 9.81]	120,00				1'177,20		
	SOMMANO kg					1'177,20	2,52	2'966,54
111 07.02.038.00 2	Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da gra ... erticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sigillatura MODO 2; SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Locali accessori	2,00	2,00 1,45 3,20	2,000 2,000 2,000		4,00 5,80 6,40		
	SOMMANO m ²					16,20	4,86	78,73
112 A65098 c	Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con cemento emateriali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc..b ... endenze, esclusi eventuali oneri di tiro in alto-1 m3 di argilla espansa e 250 kg di cemento tipo 32,5 per m3 di impasto SpCat 2 - CHIOSCO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Massetto chiosco Locali accessori	2,00	1,80 1,25 3,00 2,00	1,800 1,800 1,800 1,000	0,080 0,080 0,080 0,080	0,26 0,36 0,43 0,16		
	SOMMANO m3					1,21	416,36	503,80
113 07.02.005.00 2	Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Impermeabilizzazione solaio di piano	2,00	1,80 1,25 3,00	1,800 1,800 1,800		3,24 4,50 5,40		
	SOMMANO m ²					13,14	17,83	234,29
114 07.03.003	Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento antifia ... o in opera, densità Kg/m ³ 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Isolante solaio di piano primi 2 cm							
	A R I P O R T A R E							175'599,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							175'599,48
	Vedi voce n° 113 [m² 13.14]					13,14		
	SOMMANO m²					13,14	9,37	123,12
115 07.03.004	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle per ogni cm in più. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Vedi voce n° 114 [m² 13.14]	4,00				52,56		
	SOMMANO m²					52,56	2,81	147,69
116 06.04.008* .004	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con malta di allettamento. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Pavimentazione locali pricipale ed accessori Vedi voce n° 113 [m² 13.14]					13,14		
	SOMMANO m²					13,14	39,35	517,06
117 b25119	Impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, lastrici solari, piscine, per successiva posa di pavimentazione questa esclusa, eseguita con malta bicomponente elastica a rapido asciu ... , peso 140 ± 150 g/m2, crack bridging statico a +20 C° dopo 28 gg (EN 1062-7) classe A4 (>1,25 mm), applicato a spatola SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Impermeabilizzazione pareti bagni fino a 2m Locali accessori	2,00	1,25			2,000	5,00	
		2,00	1,25			2,000	5,00	
		2,00	1,80			2,000	7,20	
	SOMMANO mq					17,20	32,10	552,12
118 B65001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne a pennello con applicazione di isolante acrilico all'acqua SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Locali Accessori Pareti esterne *(H/peso=2,3+0,1) (H/peso=2,5+0,3) (H/peso=((2,3+2,5)/2)+0,1) Pareti interne (H/peso=2,4-2) *(H/peso=2,300-2) (H/peso=2,300-2) *(H/peso=2,400-2) *(H/peso=2,400-2) Soffitti	1,00	7,80			2,400	18,72	
		1,00	7,80			2,800	21,84	
		2,00	2,00			2,500	10,00	
		2,00	1,80			2,400	8,64	
		6,00	1,80			0,400	4,32	
		1,00	3,00			2,300	6,90	
		2,00	1,25			0,300	0,75	
		1,00	1,80			0,300	0,54	
		1,00	3,00			2,400	7,20	
		2,00	1,25			0,400	1,00	
		1,00	1,80			0,400	0,72	
		1,00	1,81			3,000	5,43	
		2,00	1,81			1,250	4,53	
		1,00	1,81			1,800	3,26	
	SOMMANO m2					93,85	2,28	213,98
	A R I P O R T A R E							177'153,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							177'153,45
119 12.01.005.00 1	Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguit ... mata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di idropittura acrilica pigmentata. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Vedi voce n° 118 [m2 93.85]					93,85		
	SOMMANO m²					93,85	9,66	906,59
120 06.06.004* .009	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c ... titolo compiuto e finito a regola d'arte. In monocottura a pasta bianca, smaltata, formato 8x33 cm circa, marmorizzato. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Locali Accessori	2,00	3,00			6,00		
	esterni	2,00	1,80			3,60		
		2,00	2,00			4,00		
		2,00	7,80			15,60		
	SOMMANO m					29,20	16,09	469,83
121 06.02.005* .001	Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo escluso. Sono compresi ... finita. Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con malta di allestimento). SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Locali Nord	4,00	1,25		2,000	10,00		
		6,00	1,80		2,000	21,60		
		2,00	1,80		2,000	7,20		
	SOMMANO m²					38,80	47,00	1'823,60
122 06.03.004* .002	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo bianco venato spessore 3 cm. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 5 - STR-SOLAIO DI PIANO Locali accessori	2,00	0,90	0,200		0,36		
		2,00	0,70	0,200		0,28		
	SOMMANO m²					0,64	268,03	171,54
123 08.01.009* .002	Scossaline in acciaio zincato. Scossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le ... via spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 8/10 mm. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 7 - STR-COPERTURA Locali accessori	2,00	7,80	0,200	3,000	9,36		
		2,00	2,00	0,200	1,000	0,80		
	SOMMANO m²					10,16	86,92	883,11
124 08.01.010*	Compenso alle scossaline in acciaio zincato per preverniciatura su ogni faccia. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO							
	A R I P O R T A R E							181'408,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							181'408,12
	Cat 7 - STR-COPERTURA Portali di facciata Vedi voce n° 123 [m² 10.16] SOMMANO m²					10,16		
						10,16	1,18	11,99
125 07.02.038.00 1	Barriera al vapore in polietilene da mm 0,4. Barriera al vapore costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,4, fornita e posta in opera. I fogli sono ricavati da gra ... cali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sovrapposizione MODO 1; SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 7 - STR-COPERTURA SOMMANO m²					0,00	3,90	0,00
126 B15038a	Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero del ... ucibilità termica λ 0,033 W/mK, resistenza a compressione \geq 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: spessore 80 mm SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 7 - STR-COPERTURA Locale principale SOMMANO m2					0,00	38,19	0,00
127 B15038b	Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero del ... ,resistenza a compressione \geq 500 kPa, omogeneo monostrato in euroclasse E: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 7 - STR-COPERTURA Incremento isolamento copertura (tot 16 cm) SOMMANO m2					0,00	4,65	0,00
128 B25053	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica autotermodesiva, flessibilità a freddo -15 °C, incollata a freddo in totale a ... testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro, spessore 3 mm SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 7 - STR-COPERTURA Locali Accessori Solaio di copertura *(lung.=7,8+0,6)*(larg.=2+0,6) SOMMANO mq	2,00	8,40	2,600		43,68		
						43,68	18,83	822,49
129 B35106a	Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 7 - STR-COPERTURA Cicogne per gronda Locali accessori passo 50 cm SOMMANO cadauno					18,00		
						18,00	5,10	91,80
130 B35099d	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33: in acciaio zincato preverniciato da 8/10. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO							
	A R I P O R T A R E							182'334,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							182'334,40
	Cat 7 - STR-COPERTURA Gronda raccolta acqua Locali accessori *(lung.=7,8+0,6)	1,00	8,40			8,40		
	SOMMANO m					8,40	26,91	226,04
131 B35108d	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione preverniciato da 8/10 SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 7 - STR-COPERTURA Discendenti Locali accessori	1,00	2,40			2,40		
	SOMMANO m					2,40	20,39	48,94
132 B35110b	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 7 - STR-COPERTURA Collari discendenti	2,00	6,00			12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	5,34	64,08
133 C25093d	Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per intonaco, completo di zanche e listello inferiore con funzione di quarto lato, per l'eliminazione di ponti termici, fornito e pos ... con ancoraggio alla muratura, valutato al metro lineare, escluso il trasporto e il tiro ai piani: con spalla oltre 200mm SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 11 - ARC-INFISSI porte 90x210 *(lung.=0,9+(2*2,1)) porte 70x210 *(lung.=0,7+(2*2,1))	2,00	5,10			10,20		
		2,00	4,90			9,80		
	SOMMANO m					20,00	22,72	454,40
134 09.03.001.00 2	Finestre, porte-finestra e porte interne in alluminio. Infisso per finestre, porte-finestra e porte di alluminio per interno con profilati della sezione minima di mm 45 e dello spe ... controtelaio e del tamponamento opaco o trasparente. Inserimento su telaio fisso di anta finestra a battente o vasistas SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 11 - ARC-INFISSI	2,00	0,90		2,100	3,78		
		2,00	0,70		2,100	2,94		
	SOMMANO cad					6,72	306,33	2'058,54
135 09.03.010.00 4	Tamponamento opaco. Pannelli per infissi in alluminio Con lamiera di alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 11 - ARC-INFISSI Vedi voce n° 134 [cad 6.72]					6,72		
	SOMMANO m ²					6,72	116,29	781,47
136 09.03.011* .008	Accessori per infissi. Accessori per infissi in alluminio Compenso agli infissi con maniglione antipanico per maniglia esterna con serratura SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 11 - ARC-INFISSI					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	94,08	376,32
	A R I P O R T A R E							186'344,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							186'344,19
137 14.02.028* .001	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	312,61	1'250,44
138 14.02.028* .013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	215,29	645,87
139 14.06.001*	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	886,80	886,80
140 14.02.002* .003	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... teria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 61 e 58x47 con tolleranze in meno o in più di cm 2. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	138,33	276,66
141 14.04.005* .001	Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del diametro 1/2", completo di rubinetti per ... ogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,14	174,28
142 14.06.007* .001	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		189'578,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		189'578,24
	SOMMANO cad					1,00	411,97	411,97
143 14.02.028* .015	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	226,11	678,33
144 14.02.008* .001	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... oro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta appoggiata sul vaso. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	410,89	821,78
145 14.02.010*	Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrifica ... rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	161,10	322,20
146 14.06.002*	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	707,74	707,74
147 14.06.004*	Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	48,40	48,40
148 14.06.008* .003	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric Forniti e posti in opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Maniglione orizzontale (diametro cm 3,5). SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO m					1,00	124,16	124,16
	A R I P O R T A R E							192'692,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							192'692,82
149 14.06.008* .004	Corrimano ed ausili. Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire isolamento elettric ... opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5). SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,60		
	SOMMANO m					1,60	325,62	520,99
150 14.06.009*	Specchio reclinabile. Fornitura e posa in opera di specchio reclinabile con staffa di applicazione in acciaio inox AISI 304 da 20/10mm di spessore, pomelli di regolazione in ottone massiccio cromato. Dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	269,59	269,59
151 14.06.010*	Specchio fisso. Fornitura e posa in opera di specchio fisso delle dimensioni 60x60 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	188,49	376,98
152 08.02.005.00 4	Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a inne ... eggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 5,3. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	66,03	264,12
153 08.02.005.00 2	Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a inne ... teggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 70 x 4,5. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	38,56	192,80
154 14.03.001* .005	Accessori bagno. Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous-china) da semincasso. Sono compresi: il collante speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria p ... essi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15. SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	21,35	128,10
155	Dosatore di sapone elettronico. Fornitura e posa in opera di dosatore di							
	A R I P O R T A R E							194'445,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'445,40
14.03.002* .002	<p>sapone elettronico a parete costituito da circuito elettronico, serbatoio e pompa contenuti in unica scatola. Completo di trasformatore di sicurezza 220/18Vca. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A parete</p> <p>SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	414,55	414,55
156 14.03.003*	<p>Asciugamano elettronico a fotocellula. Fornitura e posa in opera di asciugamano elettronico a fotocellula, in acciaio inox AISI 304 con caratteristiche di antivandalismo, bocca fissa ... 125 m³/h. Classe isolamento I. Dimensioni 15x28x20 cm circa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>SpCat 3 - LOCALI DI SERVIZIO Cat 15 - IMP-IDROSANITARIO</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	382,48	382,48
157 D25023a	<p>Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato ... e del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/m2): Ø di 110 mm, spessore 3,2 mm</p> <p>SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 16 - IMP-FOGNATURA</p> <p>Fogna grigia Fogna bianca</p>		30,00 2,50			30,00 2,50		
	SOMMANO m					32,50	14,18	460,85
158 D25023c	<p>Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato ... e del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, per pressioni SDR 41 (SN 4 kN/m2): Ø di 160 mm, spessore 4 mm</p> <p>SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 16 - IMP-FOGNATURA</p> <p>Fogna nera</p>					19,00		
	SOMMANO m					19,00	18,42	349,98
159 18.09.003* .002	<p>Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40</p> <p>SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 16 - IMP-FOGNATURA</p>					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	68,72	618,48
160 18.09.003* .004	<p>Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50</p> <p>SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 16 - IMP-FOGNATURA</p>					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		196'671,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		196'671,74
	SOMMANO cad					2,00	94,73	189,46
161 15.01.001* .001	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1 ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO (par.ug.=12+5+16+6+2)	41,00				41,00		
	SOMMANO cad					41,00	42,59	1'746,19
162 15.01.001* .003	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1 ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO (par.ug.=7,00+4)	11,00				11,00		
	SOMMANO cad					11,00	58,39	642,29
163 15.01.002* .001	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO veranda - bagni *(par.ug.=9+5)	14,00				14,00		
	SOMMANO cad					14,00	53,39	747,46
164 15.01.002* .003	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.). SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	62,33	249,32
165 15.02.001* .001	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	63,64	700,04
166 15.02.002* .001	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO (par.ug.=2+4)	6,00				6,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		200'946,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,00		200'946,50
	SOMMANO cad					6,00		
167 15.02.002* .004	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa CEE trifase escluso l'apparecchio. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					12,00	58,66	703,92
	SOMMANO cad					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	54,07	216,28
168 15.02.006* .003	Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 3P+T 16A. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	70,90	283,60
169 15.03.001*	Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO (par.ug.=1+5+1)	7,00				7,00		
	SOMMANO cad					7,00	44,92	314,44
170 15.03.002*	Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico. Incremento al punto presa di servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrut ... co fino al pulsante di comando, fino al massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	36,67	36,67
171 15.05.001* .003	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					35,00		
	SOMMANO m					15,00		
	SOMMANO m					50,00	3,18	159,00
172 15.05.010* .004	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70 SpCat 1 - OPERE COMUNI							
	A R I P O R T A R E							202'660,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							202'660,41
	Cat 13 - IMP-ELETTRICO					5,00		
						4,00		
	SOMMANO cad					9,00	17,88	160,92
173 15.05.021* .002	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... alta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 50 SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO allaccio contatore					20,00		
	SOMMANO m					20,00	3,14	62,80
174 15.04.006* .014	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm ² SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO dorsale luci	3,00	150,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	1,65	742,50
175 15.04.006* .012	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 6 mm ² SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO	5,00	30,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	2,73	409,50
176 15.04.006* .013	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 4 mm ² SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO	2,00	120,00			240,00		
	SOMMANO m					240,00	1,85	444,00
177 15.04.002* .011	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x10 mm ² SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO allaccio contatore					20,00		
	SOMMANO m					20,00	15,43	308,60
178 15.04.002* .021	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le							
	A R I P O R T A R E							204'788,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							204'788,73
	scatole di derivazione. 3x4 mm ² SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO linea bagni					15,00		
	SOMMANO m					15,00	5,82	87,30
179 15.04.002* .025	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm ² SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO linea bagni Motorizzazione tende	3,00	20,00			15,00 60,00		
	SOMMANO m					75,00	4,74	355,50
180 15.06.007* .001	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione ... quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	138,97	1'945,58
181 15.06.007* .009	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione ... cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	234,11	702,33
182 15.06.001* .014	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	112,84	112,84
183 15.06.018* .040	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	365,32	365,32
184 15.06.024*	Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55. Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio							
	A R I P O R T A R E							208'357,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							208'357,60
.001	stagno provvisto di pannello di fondo ... 7,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 600x400x230 (fino a 54 moduli). SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	327,03	327,03
185 15.07.001* .004	Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mm ² 35. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					30,00		
	SOMMANO m					30,00	10,43	312,90
186 15.07.008* .001	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	36,31	72,62
187 15.07.006* .002	Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, al ... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 2,0. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	53,90	107,80
188 27.15.001* .001	Modulo fotovoltaico in silicio monocristallino o policristallino o amorfo avente potenza di picco variabile con le seguenti caratteristiche tecniche: - resistenza impatto grandine ... per dare il lavoro finito; sono esclusi la progettazione e gli oneri amministrativi. Per potenza pannelli fino a 5 kWp. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					1,00		
	SOMMANO kWp					1,00	3'076,62	3'076,62
189 15.08.017* .001	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... i funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza). SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	111,47	668,82
190 15.08.002* .001	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max d ... con grado di protezione							
	A R I P O R T A R E							212'923,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							212'923,39
	IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 100W. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO Plafoni locali di servizio chiosco e cabine					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	66,29	596,61
191 15.08.012* .001	Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27. Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm 100, fo ... gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Faretto con lampada. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO Bar zona bancone					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	35,96	647,28
192 15.08.010* .001	Lampada d'orientamento segnapasso o segnagrado. Lampada d'orientamento segnapasso o segnagrado, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o ... 25W, posta in opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada a LED a parete SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO Luci a parete chiosco n.7 esterne n.2 interne					7,00		
	SOMMANO cad					2,00		
						9,00	43,46	391,14
193 15.08.010* .002	Lampada d'orientamento segnapasso o segnagrado. Lampada d'orientamento segnapasso o segnagrado, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato, o ... posta in opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada segnapasso 220V 18W SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 13 - IMP-ELETTRICO luci ai piedi colonna con pluviale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	88,18	176,36
194 13.02.005* .004	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete, interno acciaio inox, esterno rame. Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituito da canna interna in acci ... ati a parte con un incremento di metri lineari secondo apposita tabella. Diametro interno/esterno del camino mm 200/300. SpCat 2 - CHIOSCO Cat 10 - ARC-COPERTURA					1,00		
	SOMMANO m					1,00	305,25	305,25
195 DEGR	Fornitura e posa di manufatto Degrassatore prefabbricato in polietilene monoblocco TIPO ISEA FAMILY 350 o similare, di dimensioni in cm: lxL= 60x68, H= 100, dimensionato per 15 abi ... NS: 0,6 [l/s], volume utile 229 litri, conforme alla norma UNI EN 1825. Compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SpCat 1 - OPERE COMUNI Cat 16 - IMP-FOGNATURA Degrassatore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	339,90	339,90
	A R I P O R T A R E							215'379,93

