

| n° di ord. | art. di elenco | Designazione dei lavori | unita di mis. | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale |
|------------|----------------|---|---------------|----------|-----------------|---------------|
| | | IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE AREE AMMALORATE DEL TERRAZZO (AREA GRUPPI FRIGO) PALAZZINA EX OSSERVATORIO | | | | |
| 1 | | Delimitazione dell'area per messa in sicurezza cantiere, con opportuna recinzione realizzata tramite applicazione di rete stampata in plastica colorata di nastro segnaletico, completa delle indicazioni e prescrizioni di legge. | a.c. | 1 | | |
| 2 | | Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante. Circa mq 50 | | | | |
| | M01001b | Operaio edile IV livello | h | 22 | | |
| | M01003b | Operaio edile qualificato | h | 22 | | |
| 3 | A25043 | Spicconatura e scrostamento di intonaco vivo a muro, dispendioso fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici | mq | 50 | | |
| 4 | A75014a | Intonaco, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con adeguate guide e poste, tirato a frattazzo stretto per dare la superficie finita con possibilità di esclusione dello strato finale: con malta bastarda | mq | 50 | | |
| 5 | A75015 | Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura: con malta pozzolanica, lisciata con frattazzo metallico | mq | 50 | | |
| 6 | | Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 mt | a.c. | 1 | | |
| 7 | | Pulizia di superfici per la rimozione di efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola | | | | |
| | M01001b | Operaio edile IV livello | h | 22 | | |
| | M01003b | Operaio edile qualificato | h | 22 | | |
| 8 | B25022 | Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed applicato con spazzoloni in ragione 1,2 ÷ 1,3 kg/mq | mq | 335 | | |
| 9 | B25062c | Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di bitume distillato, elastomeri e copolimeri poliolenici, armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento superiore in ardesia | mq | 250 | | |

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE II - LOGISTICA
 Commissario Capo Tecnico della Polizia di Stato
 Dott. Paolo COVELLI



| n° di ord. | art. di elenco | Designazione dei lavori | unità di mis. | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale |
|--|----------------|---|---------------|----------|-----------------|---------------|
| 9b | B25043 | sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30% (+ 40% su 37,66) | mq | 50 | | |
| 10 | B25087 | Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi, tetti e coperture in genere, costituita da un rivestimento elastomerico continuo composto da miscela di resine poliuretatiche modificate con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero da eseguirsi direttamente sul supporto con finitura ad elevate caratteristiche di resistenza tale da permettere una totale praticabilità della superficie con esclusione dei lavori di preparazione del supporto: Pavimenti sottostanti ai gruppi frigo | mq | 35 | | |
| 11 | | Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica | a.c. | 1 | | |
| 12 | | Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta. | a.c. | 1 | | |
| 13 | | Prove di tenuta e allagamento | | | | |
| TOTALE | | | | | | 25.000,00 |
| Oneri non soggetti a ribasso e non compresi nell'offerta | | | | | | 1.500,00 |

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE II - LOGISTICA
 Commissario Capo Tecnico della Polizia di Stato
 Dott. Paolo COVELLI

